

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 91,55	m m	91,550	
				RAZEM	91,550
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 46	m m	46,000	
				RAZEM	46,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 118,21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	118,210	
				RAZEM	118,210
4	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz замуrowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 2,38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,380	
				RAZEM	2,380
5	KNNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr. cem-wap. o pow. do 5 m <sup>2</sup> 29,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,250	
				RAZEM	29,250
6	KNNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe i kontrłaty 767,4	m m	767,400	
				RAZEM	767,400
7	KNNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - krokwie zwykłe i kontrłaty 5,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5,200	
				RAZEM	5,200
8	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 151,99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	151,990	
				RAZEM	151,990
9	NNRNKB 202 0537- 04	(z. VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 706	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	706,000	
				RAZEM	706,000
10	KNNR 2 0403-02	Łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 706	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	706,000	
				RAZEM	706,000
11	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 46	m m	46,000	
				RAZEM	46,000
12	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 91,55	m m	91,550	
				RAZEM	91,550
13	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> - skucie tynków kominów 66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66,000	
				RAZEM	66,000
14	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewn. zwykłe kat. III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie - tynki na kominach	m <sup>2</sup>		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		66	m <sup>2</sup>	66,000	
				RAZEM	66,000
15	KNR-W 2-02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>		
		0,9	m <sup>3</sup>	0,900	
				RAZEM	0,900
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup> - wykucie z muru okienek drewnianych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbi-ranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3,5	m <sup>3</sup>	3,500	
				RAZEM	3,500
18	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbi-ranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		3,5	m <sup>3</sup>	3,500	
				RAZEM	3,500
19	NNRNKB 202 2608- 01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" lub metodą równowazną z przyklejeniem styropianu o grubości 10 cm i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej - tynk akrylowy	m <sup>2</sup>		
		29,25	m <sup>2</sup>	29,250	
				RAZEM	29,250
20	Wycena własna	Montaż śrub mocujących kontrłaty - kołki rozporowe fi 10 mm l=120 mm	szt		
		1352	szt	1.352,000	
				RAZEM	1.352,000