

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Sale lekcyjne Nr 16, 18, 20, 2, 5, 6, 8 oraz biblioteka, gabinet Dyrektora, sekretariat i pokój nauczycielski					
1	KNR 4-01 d.10820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu - reperacja istniejących posadzek 36,30	m ² m ²		
				36,300	
				RAZEM	36,300
2	KNR 4-01 d.10820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem- analogia płyty paździeżowe twarde o grubości minimum 19 mm 362,93	m ² m ²		
				362,930	
				RAZEM	362,930
3	NNRNKB d.1202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele o wysokiej odporności na ścieranie 362,93	m ² m ²		
				362,930	
				RAZEM	362,930
4	KNR 4-01 d.10818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych 118,07	m ² m ²		
				118,070	
				RAZEM	118,070
5	KNR 4-01 d.10108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wywóz materiałów z rozbiorki 5	m ³ m ³		
				5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-01 d.10108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 5	m ³ m ³		
				5,000	
				RAZEM	5,000
2 Sala Nr 10					
7	KNR 4-01 d.20816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłtonem 33	m ² m ²		
				33,000	
				RAZEM	33,000
8	KNR-W d.22-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów 33	m ² m ²		
				33,000	
				RAZEM	33,000
9	KNR-W d.22-02 1122-05	Posadzki i parkiety - cokół 5	m m		
				5,000	
				RAZEM	5,000
3 Wymiana stolarki drzwiowej oraz roboty różne					
10	KNR 4-01 d.30354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż istniejących drzwi 21	szt. szt.		
				21,000	
				RAZEM	21,000
11	KNNR 3 d.30702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi do pomieszczeń lekcyjnych typu Porta, Londyn lub równoważne, zamek z wkładką (18,- szt) - 33,21	m ² m ²		
				33,210	
				RAZEM	33,210
12	KNNR 3 d.30702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi j. w. lecz łazienkowe (3,- szt) 4,92	m ² m ²		
				4,920	
				RAZEM	4,920

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	Wycena d.3 własna	Montaż progów drzwiowych lub listew progowych	szt		
		21	szt	21,000	
				RAZEM	21,000
14	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych - obrobienie ościeży	m ²		
		42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
15	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		84	m ²	84,000	
				RAZEM	84,000
16	KNNR 4 d.3 0429-05	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 18 mm do grzejników	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNNR 4 d.3 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNNR 4 d.3 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
19	KNNR 4 d.3 0417-02	Grzejniki aluminiowe członowe - do 10 elementów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 Sanitariat dla niepełnosprawnych					
20	KNR 4-01 d.4 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia - scianka z płyt wiórowych.	m ²		
		7,50	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
21	KNR 4-03 d.4 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
22	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-03 d.4 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-03 d.4 1126-01	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 d.4 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m ² - 0.10 m ² w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	m ²		
		0,2	m ²	0,200	
				RAZEM	0,200
26	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
27	KNR 4-01 d.4 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - analogia posadzki z płytek lastrykowych	m ²		
		8	m ²	8,000	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 d.40804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	RAZEM	8,000
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
29	KNR-W d.42-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 75-01	m ²		
		7,50	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
30	KNR 2-02 d.41016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-02 d.41017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
32	KNR-W d.44-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNR-W d.42-01 0310-01	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciąganiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m	m ³		
		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
34	KNR-W d.42-01 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
35	KNR-W d.42-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
36	KNR-W d.42-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
37	KNR-W d.42-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
38	KNR 4-01 d.40710-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.)	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
39	KNR 4-01 d.40336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
40	KNR 2-02 d.40829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		17,4	m ²	17,400	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17,400
41	KNR 2-02 d.4 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm ukła- dane na klej metodą kombinowaną 8	m ² m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
42	KNR-W d.4 4-01 0809-11	Uzupełnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 20x20 cm na kleju 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR-W d.4 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kle- jowej - listwy narożnikowe 32,3	m m	32,300	
				RAZEM	32,300
44	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 8	m ² m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
45	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych 17	m ² m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
46	KNR 2-02 d.4 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewn. z dwukrotnym szpachlowaniem 4	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
47	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn ^e trznich - podłożu gipsowych z gruntowaniem 21	m ² m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
48	KNNR 5 d.4 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 2x40 W 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² ukła- dane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 23,5	m m	23,500	
				RAZEM	23,500
50	KNNR 5 d.4 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 23,5	m m	23,500	
				RAZEM	23,500
51	KNNR 5 d.4 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 23,5	m m	23,500	
				RAZEM	23,500
52	KNNR 5 d.4 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0,25	m ³ m ³	0,250	
				RAZEM	0,250
53	KNNR 5 d.4 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otwo- rów w podłożu betonowym 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
54	KNNR 5 d.4 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w pod- łożu betonowym 4	szt. szt.	4,000	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4,000
55	KNNR 5 d.40307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobieguno- we 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	Wycena d.4własna	Wykonanie wcinki do istniejącego rurociągu kanalizacji sanitarniej z rur żeliwnych z wmontowaniem trójnika 150x100 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 2-15 d.40205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
58	KNR 2-15 d.40205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
59	KNR 2-15 d.40208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 2-15 d.40208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR INS- d.4TAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lu- towane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
62	Wycena d.4własna	Wykonanie wcinki w istniejącą sieć wodociagową fi 25 z wstawieniem trójnika 25x15 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR 2-15 d.40112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
64	KNR 2-15 d.40224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - ustęp dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR 2-15 d.40221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruzkowym - umywalka dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 2-15 d.40115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm - bateria dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	Wycena d.4własna	Montaż wyposażenia dla niepełnosprawnych 1	kmpl kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000