

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | | Przygotowanie podbudowy po boisko do tenisa ziemnego | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0121-02 analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.065 | ha ha | 0.065 | |
| | | | | RAZEM | 0.065 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km Krotność = 2 648*0.3 | m ³ m ³ | 194.400 | |
| | | | | RAZEM | 194.400 |
| 3 d.1 | KNR 2-23 0201-02 0201-03 | Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 648 | m ² m ² | 648.000 | |
| | | | | RAZEM | 648.000 |
| 4 d.1 | KNR 2-23 0208-03 | Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem wibracyjnym 0.065 | ha ha | 0.065 | |
| | | | | RAZEM | 0.065 |
| 5 d.1 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe zbrojone włóknami polipropylenowymi - z zastosowaniem pompy do betonu 648*0.1 | m ³ m ³ | 64.800 | |
| | | | | RAZEM | 64.800 |
| 2 | | Boisko do tenisa ziemnego z wyposażeniem | | | |
| 6 d.2 | wycena indywidualna | Dostawa i wykonanie nawierzchni sportowej modułowej polipropylenowej grubości 18 mm wraz z malowaniem linii 648 | m ² m ² | 648.000 | |
| | | | | RAZEM | 648.000 |
| 7 d.2 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż słupków z mechanizmem naciągu 1 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 d.2 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż sprzętu sportowego- siatka do tenisa 1 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | Ogrodzenie boiska | | | |
| 9 d.3 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż furtyki o szerokości 1 m, wysokości 2,0 m wraz z zamontowanym powyżej piłkochwytem do wysokości 4,0 m 2 | kpl kpl | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 10 d.3 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż ogrodzenia wykonanego z siatki piłkochwytywnej 108 | m m | 108.000 | |
| | | | | RAZEM | 108.000 |