

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 4-01 0102-04	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II 82	m ³ m ³	82.000	
				RAZEM	82.000
3	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 2 m 82	m ³ m ³	82.000	
				RAZEM	82.000
4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 55	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
5	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Dysperbit 55	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
6	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 55	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 55	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
8	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 55	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
9	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładu pod tynk mozaikowy - ściana ponad poziomem gryntu 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej wraz z ułożeniem obrzeża - materiał z rozbiórki 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
12	analiza indywidualna	Wykonanie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem rur spustowych, odprowadzenie wody na tereny zielone 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000