

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Kanał zetowy z blachy zamontowany w ścianach zewnętrznych o wymiarach 0,25 x 0,25 (kanał nawiewny + kanał wywiewny) w pomieszczeniu szatni	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	kalk. własna	Demontaż krat w pomieszczeniu szatni	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
4	KNR 4-01 1202-09	Odgrzybienie ścian	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
5	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
6	KNR-W 4-01 1204-05	Gruntowanie ścian	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
8	KNR 2-28 0314-01	Demontaż starego rurociągu zimnej wody i montaż rurociągu wodociągowego z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
9	kalk. własna	Izolacja rur wody zimnej otuliną	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
10	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
11	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>