

Przedmiar robót

Remont drogi wewnętrznej (dz. ewid. 35) w miejscowości Kamienica, gmina Załuski
km 0+016-1+280

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.00.00 krotność= 1,00	km	1,26
1. km 0+016- 1+280				
2. 1,280-0,016 1,26				
3. -----				
4. Przeniesienie + 1,26				
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-02.00.00 krotność= 1,00	m2	5 056,00
1. km 0+016- 1+280				
2. (1280-16)*4,00 5 056,00				
3. -----				
4. Przeniesienie + 5 056,00				

2. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-060-050	Górna warstwa przy nawierzchniach z destruktu asfaltowego, grubość warstwy po uwatowaniu 15 cm krotność= 1,00	m2	5 056,00
1. km 0+016- 1+280				
2. (1280-16)*4,00 5 056,00				
3. -----				
4. Przeniesienie + 5 056,00				