

---

## KOSZTORYS

PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ : PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ  
ADRES UNWESTYCJI: KROCZEWO G. ZAŁUSKI DZ. 255/2 : KROCZEWO GM. ZAŁUSKI DZ. NR EWID. 255/2  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 09.11.2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

XI 2016  
09.11.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm $(1.3+3+2.8+2.8+1)*3-1*2.05*2-0.8*2.05*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.320</b>
2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 4	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $25.32*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.640</b>
4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
5	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek $(4.5+4.5+5.15+1.17+1.17+5.15+5.15+1.36+1.36)-1*5-0.8*3$	m m	22.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.110</b>
6	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 88.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.900</b>
7	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych na ościeżnicy kątovej z zamkiem podklamkowym 4	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	kalk. własna	Dostawa i montaż komina ze stali kwasoodpornej 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą $1.5*(5.15+3+2.3+2.3+2.67+2.67+2.67)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.140</b>